

Fotlandsvåg Maskinentreprenør AS
c/o Arna Accounting AS
Postboks 35
5888 Bergen

Alver 05.11.21

Kalkyle Vevletveit Masseuttak i Osterøy Kommune - opparbeidelse av tilkomstvei

Underteikna er forespurd om utarbeida ein kalkyle for opparbeidelse av nærare spesifisert tilkomstveg for etablering av "pall" i Vevletveit Steinbrot.

På befaringa den 8.9.21, orienterte Roger Hartveit om situasjonen i steinbrotet.

Hartveit opplyste han hadde hatt ein fleirårig konflikt med kommunen, knyta til drifta av steinbortet

Hartveit har motteke både pålegg om å stenga steinbrotet, samt pålegg om tilbakeføring og dagmulkt.

Som følgje av det siste vedtaket fra kommunen var det ikkje mogleg å bora opp fjell og sprenga ut steinmassar "pallevis" som planlagt.

Vedtaket er nå oppheva.

Konsekvensane er at det no må opparbeidast tilkomstveg, i svært "ulent" terreng, for å kunna opparbeida ny "pall" .

Terrenget er svært bratt og "smalt", og det er svært høge skjæringar på kvar side der tilkomstvegen må opparbeidast.

I kalkylen leggjast det til grunn at tilkomstvegen opparbeidast med maksimum stigning 1:6 - 1:8.

Det leggjast til grunn tilkomstvegen blir ca 100 meter lang, og at det anslåast ca 2 meter med lausmassar som må fjernast før ein kan starte borearbeider for tilkomstvegen.

På grunn av terrenget og dei høge skjæringane på kvar side vil arbeidet bli noko komplisert, der boring, sprenging og graving må gjennomførast svært oppdelt.

Post nr.	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enhetspris	Sum
1.01.	Graving og fjerning av løismassar. 100m x 8m x 2m	m3	1600	kr 80,00	kr 128 000,00
1.01.	Boring og sprenging inkl dekking. 100m x 12m x 12m	m3	14400	kr 60,00	kr 864 000,00
1.02.	Graving / fylling til opparbeidelse av tilkomstvegveg	m3	14400	kr 60,00	kr 864 000,00
1.03.	Sprengningsplaner, rystelsesmåler	RS	1	kr 15 000,00	kr 15 000,00

Sum eks mva kr 1 743 000,00

25% mva kr 435 750,00

Sum inkl mva **kr 2 178 750,00**

Mvh

Bjørn Dyrkolbotn