

Osterøy IL

Haugesund 03.11.2022

TILBUD PÅ SOCCERPRO KUNSTGRESS MED GEOPLUS INNFYLL OG PAD

Sport Surface AS har vært på markedet som kunstgressleverandør siden 2002. Vi har siden den gang installert over 300 kunstgressbaner over hele Norge. Vi er pr dags dato den eldste kunstgressleverandøren på markedet i Norge og er som eneste leverandør 100 % norskeid. Se vår nettside www.sportsurface.no for mer informasjon. Selskapet har høyeste mulige kredittverdighet med sin trippel A rating.

Sport Surface AS har siden oppstart levert kunstgress fra Limonta Sport i Italia et selskap som har røtter tilbake til 1893. Limonta Sport er «FIFA Preferred producer» av kunstgress. Kunstgresset produseres i Bergamo i Italia. Det vil si at dere som kunde kan være sikker på at produktene som vi tilbyr har gjennomgått FIFA sine strenge krav til innhold og kvalitet.

For referanser se vår hjemmeside på www.sportsurface.no. Ta kontakt med undertegnede dersom en ønsker kontaklinformasjon til referanser.

Innfyllet Geoplus er et 100 % biologisk nedbrytbart innfyll som har vært på markedet siden 2006 og er utprøvd på over 400 baner i Europa. Dette innfyllet består av en blanding av kork og kokosnøttfiber. I og med at dette innfyllet ikke inneholder polymer så trengs ikke tiltak gjøres i forhold til miljødirektorates forskrift gjeldende for kunstgressbaner.

Når det gjelder dugnadsbrev (se siste side i dokumentet) så er denne sum ikke dette inkludert i tilbudssum ovenfor.

Produkt				SoccerPro Hero Shape
Type gress				Monofiber
Type monofiber				Polyethylene
Spilleflate	100	x	64	6 400 m ²
Total Størrelse	106	x	68	7 208 m ²
Pris pr. m ²				416
Sum eks. mva:				2 997 001
I tillegg kommer:				
- Rigg og drift				25 000
- Utstyr vedlikehold, Børstelodd og dragmat				20 820
- Oppmerking utover standard oppmerking				10 000
- Hjørneflagg				4 100
- Felttest				20 000
- Fjerning og deponering av gammelt gress				273 079
Sum				352 999
Sum kunstgress				2 997 001
Sum tillegg				352 999
Totalsum for leveransen				3 350 000
Mva			25 %	837 500
Totalsum for leveransen inkl. mva				4 187 500

KRAV TIL GRUNNARBEIDER

Det stilles følgende krav til grunnarbeid før kunstgress kan installeres:

- Ujevnheter i underlaget for kunstgress er maksimalt 10mm på 3 meter rettholdt
- Ingen synlige valsekanter
- Underlaget skal være kompakt og hardt
- Anbefalt avretningslag 0-8mm

Med grunnarbeid menes arbeid i grunnen som kunstgress/pad skal installeres på. Sport Surface AS har ingen ansvar for kvalitet på grunnarbeid selv om installasjon er startet.

BETALINGSBETINGELSER

- 50 % av kontraktssum faktureres når kunstgress ankommer byggeplass
- 45 % av kontraktssum faktureres ved utført installasjon
- 5 % av kontraktssum faktureres ved godkjent felttest

Betalingsbetingelser er 10 dager fra fakturadato. Produktet og dets komponenter er Sport Surface AS sin eiendom frem til siste faktura er betalt.

Med Vennlig Hilsen
Sport Surface AS

Leif Andre Torvestad
Daglig leder
Mobil: 915 96 537
Email: leif@sportsurface.no

STANDARDVILKÅR

- Sport Surface AS er ansvarlig for sine leveranser i henhold til de bestillinger som fremgår av tilbudsbrevet. Sport Surface AS har ingen ansvar utover dette.
- Byggherre må varsle Sport Surface AS senest 5 dager før oppstart dersom oppstart blir forsinket. Oppstart vil kun skje etter avtale med byggherre.
- Byggherre skal påse og bekrefte for Sport Surface AS at grunnarbeidet er egnet og tilstrekkelig for installasjon. Dette er fullt og helt byggherres ansvar.
- Sport Surface AS vil utføre oppmåling av totalt areal samt utføre sjekkpunkter for jevnhet. Eventuelt andre kontroller av grunn er ikke Sport Surface AS sitt ansvar.
- Tilbudets varighet er 3 måneder fra tilbud er mottatt.
- Leveringstid er 3-4 uker fra signert avtale
- Installasjonstid er 6-7 dager. Det kreves at det er oppholdsvær, minimum 4 grader celsius
- Kunstgresset har 5 års funksjonsgaranti og 10 års bruksgaranti. Dette er forutsatt at FDV følges.

