

**Prestabrua Haus - istandsetjing/restaurering****Kontakt: Haus sokneråd v/Madli Hannisdal****KOSTNADSOVERSLAG**

Timepris manuelt arbeid:	650
Tillegg for leige av maskinar:	250

<b>Oppgåve</b>	<b>Tal</b>	<b>Eining</b>	<b>Pris per eining</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Merknad</b>
Rigg og drift	30,0	timar	650	19 500	To personar to dagar, transport utstyr m.m.
Sikringstiltak	30	timar	650	19 500	To personar to dagar
Demontering av skadde parti	75	timar	650	48 750	To personar fem dagar
Grunnarbeid/refundamentering	45,0	timar	650	29 250	To personar tre dagar
Oppattmuring (to personar)	240,0	timar	650	156 000	To personar 16 dagar
Oppattmuring (fire personar)	360,0	timar	650	234 000	Fire personar i 12 dagar
Kranleige	8,0	dagar	4 500	36 000	"Edderkopp" m/belte og bein
Kranleige, sikring	6,0	prosent	36 000	2 160	"Edderkopp" m/belte og bein
Maskinar (gravar og kompaktlastar), tillegg for maskinleige	180,0	timar	250	45 000	Tilsvaret 24 dagar
Transport av maskinar	100,0	km	8	800	
Stillas, montering og leige			r.s.	15 000	Stillasleige
Ny stein til muring og bakfyll			r.s.	15 000	
Utføresett				70 000	
Reiseutgifter, pårekna			r.s.	17 000	
Fagleg oppfølging, dokumentasjon og rapportering	15,0	timar	800	12 000	
				719 960	
25% mva				179 990	
				899 950	
<b>Avrunda</b>				<b>900 000</b>	

Pårekna tal arbeidstimar manuelt: 780,0

Pårekna tal arbeidsdagar, ca.: 40,0

**Merknader:**

Oppstillinga ovanfor er ikkje å forstå som eit fastpristilbod, men som eit kvalifisert overslag til bruk i planlegginga av tiltaket. Avhengig av tidspunkt for gjennomføring kan indeksregulering av prisar og satsar verta aktuelt.

Frekhaug/Haus 27.02.23

Haakonb Aase/Kjetil Monstad