

Kostnadsoverslag – Sti utbedringn Bruviknip2023

Vedlegg prosjekt beskrivelse

Stibbyggjaren as
Mørkridsvegen 421
6876 Skjolden

Org.nr. 999 657 095
ref. Geirr Vetti

11. oktober 2022 Osterøy Turlag

Sti til Bruviknipa
Ole Johan Faugstad

Tilstandsvurdering av stien til Bruviknipa 2022

Stien til Bruviknipa starter fra parkeringen på Båtaleite og går til toppen av Bruviknipa. Den første delen går gjennom våte partier før den stiger fra Skuransleite opp til Heddena og vidare til Middagshaugen.

Stien er meget populær og er preget av stor slitasje og erosjon, og stien blir bare mer og mer «utslitt». Det er store utfordringer med vannet i stien og stien blir breiere for hvert år, da folk trekker ut av stien. Det er nå blitt et problem, som bør taes tak i.

Arbeidsbeskrivelse for arbeid utført på stien 2023.

Stien starter i våte partier og her må det legges stein og til dels grus. I de bratte partiene må det bygges steintrapper. Det viktigste er å få kontroll på vannet, og bygge vannrenner og stikkrenner. Stien bør være ca. 120-150 cm brei, og det bør bygges benker på utkikkspunkter. Det skal brukes lokal stein, men mye blir også innkjøpt. Arbeide utføres av Sherpa fra Nepal med spesial kunnskap på stier i Norge

Kostnadsoverslag på sti arbeid på Bruviknipa 2023.

Rigg og Drift, kjøring, kost og losji, opp og nedrigging	140.000,-
Kjøp av stein med tilkjøring 500 tonn	600.000,-
50 Big Bags og 100 Rundsling	kr. 47.000,-
Helikopter Transport med tilflyging	kr. 650.000,-
Steinarbeid 1000 timar x 600,-	<u>kr. 600.000,-</u>
Sum eks. MVA	kr. 2.037.000,-
25% MVA	<u>kr. 509.250,-</u>
Sum kostnadsoverslag ardeid på stien til Bruviknipa 2023	kr. 2.546.250, -
Uforutsette Kostnader	kr. 500.000

STIBYGGJAREN as
Geirr Vetti sign.