

HK WC

- 1 STK Servantbatteri safira 1010f
- 1 STK Kombivannlås hvit
- 1 STK GB Nordic hc. serv. 600 X 490mm m/overl. og bat. hull
- 1 STK Speil Milano m/klips 60x96

- 1 STK Ifø Sign klosettsete mykt hvit
- 1 STK Ifø armlener for wc 98125
- 1 STK IFØ SignFix klosett høy m/skjult S-lås

Kjøkken

- 1 STK Kjøkkenbatteri safira m/avst 1 035f

- 1 STK Sluk k-plast 75mm skrå 3401439 purus joti

Reinhald

- 1 STK Intra VK 50 vaskekar for vegg
- 1 STK Dusjkran safira 1070
- 1 STK Oras vaskemaskinkran med mellomstykke
- 1 STK Oras U-tut for vaskebatteri 75mm
- 1 STK Sluk k-plast 75mm skrå 3401439 purus joti
- 1 STK Avløpstrakt PP 40mm hvit
- 1 STK Smartline rettløpsvannlås 40mm

Dommergarderobe

- 1 STK Servant ifø spira 57 cm rund 5 70/168/435,bolt
- 1 STK Servantbatteri safira 1010f
- 1 STK Kombivannlås hvit

- 1 STK "dusjbatteri Oramix 1/2"" Oras 7264"
- 1 STK Oras Apollo dusjsett hvit
- 1 STK Sluk k-plast 75mm skrå 3401439 purus joti
- 2 STK Dusjvegg rett Pyxis 90cm 90*195cm

I denne pris er de tatt høyde for at tiltakshaver stiller med noe dugnadshelp:

Hjelp ved legging av ledninger i grunn 10t x 450kr/t totalt kr 4 500;
Hjelp ved trekking av vannledninger inne 15t x 450kr/t totalt kr 6 750;
Hjelp ved montering av div dusj vegger og lignende 15t x 450kr/t totalt kr 6 750;

Totalt bergegnert verdi for dugnad **kr 18 000;**

Avløpsledningene i bunn legges av PP rør og deler fra 1 mtr. ut for grunnmur og frem til inntegnet utstyr i kjeller/sokkel. Bunnledningene må legges i sand, som skaffes og utplasseres av byggherre.

Varmt- og kaldtvannsledningene legges av rør i rør system. Nødvendig isolasjon er medtatt. Skader p.g.a. frost i byggetiden er byggherres ansvar.

Prisen er basert på de senest noterte priser for materiell og arbeidslønn, og gis med forbehold om eventuelle senere prisstigninger - som blir beregnet ifølge statistisk sentralbyrå.