



Org nr: 983 09 1539 MVA  
Hella 60  
5936 Manger  
Mob Marius: 995 46 989  
Mob Arne Kjetil: 920 86 035

## Leveransebeskriving Skogen Sletta.

11.04.2016

### 1. Yttervegg.

Utførast med 36x148 bindingsverk, og påforast med 36x48 innvendig.

Dampsperre mellom påforing og stender, isolert med 15+5cm Glava.

Innvendig blir det glattpanel.

Utvendig blir det 12mm asfaltplater.

Deretter 23x48 lekter med museband nedst.

Liggande 19x148 grunna dobbelfalsa kledning.

Det er svillemembran under botnsvill og den forankrast til grunnmur med ekspansjonsboltar samt vinklar.

### 2. Utvendige lister/kister.

Impregnert trevassbord over vindauge/dørrar.

Tre vassbord under.

16x98 REK grunna kledning rundt vindauge/dørrar samt i kister med luftespalte ytterst.

### 3. Yttertak.

Takkonstruksjonen leveras med takstolar og sperr/dragar.

Med undertak av diffusjonsopen duk samt 36x48 lekter og feder.

Taket er dimensjonert for takstein men det er tatt med aluminiumsplater i tilbodet.

Type: Plannja 20-75 ALU svart.

### 4. Himling.

Etasjeskiller blir lekta ned med 36x48 lekter samt panelt med glattpanel.

Det leggest 22mm sponplater på "hems".

I skråtak blir det 300mm isolasjon, det er ikkje tatt med panel til "hems".

### 5. Innerveggar.

36x98 med glattpanel.

Alle innerveggar blir isolert med 100mm Glava.

### 6. Vindauge og dørrar.

Vindauge leverast kvitmalt med toppsving opning frå Natre.

Ytterdør vert levert i aluminium frå Gjesdal .

### 7. Takrenne/nedløp/beslag.

Takrenner, nedløp samt skvettplast leverast i svart aluminium.

Dette kan endrast vederlagsfritt til svart stål eller plast om ønskelig.

Nedløp avsluttes ca 10cm over terreng.

MT